



## Zakres prac planowanej inwestycji

1. Wymiana linii wodociągowej , stalowej rury skorodowanej na rurę PE50 z rozprorowadzeniem na poszczególne działki rurą PE25 grupując po cztery działki w szkrzynce umieszczonej na alejce z możliwością zainstalowania wodomierzy i zaworu odcinającego wodę na każdą działkę i wyprowadzeniem rury na każdą działkę.
2. Skrzynkę licznikową połączyć z rurą PE50 rurą PE32.
3. Na obu końcach rury PE50 umieścić zawory odcinające.
4. Pracę należy wykonać na dwóch alejkach:
  - alejka nr. 3 o długości około 200 metrów mb, 25 działki.
  - alejka nr. 4 o długości około 190 metrów mb, 20 działek.
5. Głębokość zakopania rur 60 cm w głąb używając małej koparki.

Zarząd Komisaryczny ROD “WYGODA”

Sekretarz

*Grybicka i*

Prezes

Prezes Zarządu  
ROD „Wygoda” w Białymstoku  
*Józef Żak*  
ul. Gen. Wł. Andersa 16/3